



«УТВЕРЖДАЮ»
Временно исполняющий обязанности директора
МБОУ ДО «ДЮСШ»
О.В. Кропачева
2025 года

ПЛАН мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов
(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

1. Общие положения

1.	Адрес объекта	Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.21
2.	Организация, осуществляющая управление	МБОУ ДО «ДЮСШ»
3.	Год постройки и ввода в эксплуатацию	1984
4.	Площадь здания, кв.м.	Общая площадь – 3801,2 Основная площадь – 2893,0
5.	Теплоснабжающая организация	СМУП «ТСП»
6.	Материал стен здания	кирпич
7.	Наличие подвала	имеется/отсутствует
8.	Наличие приборов учета в здании	имеется/отсутствует
9.	Наличие элеватора/теплового пункта в здании	имеется/отсутствует, кол-во 1 шт.
10.	Система отопления здания	открытая
11.	Схема отопления здания	однотрубная
12.	Система ГВС в здании	открытая
13.	Материал трубопроводов системы отопления в здании	сталь
14.	Система газоснабжения	имеется/отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	с 12.09.2022 по 15.05.2023
	2023-2024	с 02.10.2023 по 15.05.2024
	2024-2025	С 26.09.2024 по май 2025
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °C	
	2022-2023	1,7
	2023-2024	0,1
	2024-2025	2,2
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал (при наличии приборов учета)	
	2022-2023	539,42

	2023-2024	473,77
	2024-2025	504,75
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
7.	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления Учредителю	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

п/п	Наименование мероприятий, работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Промывка системы теплоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.1 п. 11 Правил)	до 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
2.	Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в т.ч. тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутри домовых сетей и теплопотребляющих установок. Составление акта об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (пп.11.5.2 п. 11 Правил)	до 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
3.	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных ТСО. Составление соответствующего акта (пп.11.5.3 п. 11 Правил)	До 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
4.	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственным лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объекта (пп.11.5.4 п. 11 Правил)	До 08.08.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	

5.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.5 п. 11 Правил)	До 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
6.	Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок (пп.11.5.6 п. 1 Правил № 2234)	До 28.05.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
7.	Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (шт. 11.5.7 п. 11 Правил)	До 28.05.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
8.	Подготовка паспортов тепловых пунктов, а также проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по тепло потребляющим установкам, установленным в здании (пп. 11.5.8 п. 11 Правил)		Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Паспорт теплового пункта
9.	Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание пп.11.5.9 п. 11 Правил)	Январь, 2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Договор на техническое обслуживание №1 от 21.01.2025

10.	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.10 п. 11 Правил)	31.07.2025	Директор ООО «Арктида»	
11.	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Составление соответствующего акта (шт. 1 1.5.11 п.11 Правил)	31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
12.	Подготовка копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (пп.11.5.12 п. 11 Правил 2234)	Январь, 2025	Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Договор теплоснабжения № Т-072/25 от 29.01.2025

13.	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с ТСО порядка погашения всей существующей задолженности (пп.11.5.13 п. 11 Правил)	Акт сверки взаиморасчетов проводятся ежеквартально	Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	30.06.2025
14.	Выполнение периодической проверки узлов учета. Составление соответствующего акта (пп.11.5.14 п. 11 Правил)	до 25.08.2025	Директор ООО «Арктида»	
15.	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта (пп. 1 1.5.15 п.11 Правил)	до 25.08.2025	Директор ООО «Арктида»	
16.	Заполнение оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	

17	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра (пп.11.5.19 п. 11 Правил)	до 15.08.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»; СМУП «ТСП»	
18.	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	до 15.09.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	

ПЛАН мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов
(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

1. Общие положения

1.	Адрес объекта	Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.62
2.	Организация, осуществляющая управление	МБОУ ДО «ДЮСШ»
3.	Год постройки и ввода в эксплуатацию	1977
4.	Площадь здания, кв.м.	Общая площадь – 283,5 Основная площадь – 216,5
5.	Теплоснабжающая организация	СМУП «ТСП»
6.	Материал стен здания	кирпич
7.	Наличие подвала	имеется/отсутствует
8.	Наличие приборов учета в здании	имеется/отсутствует
9.	Наличие элеватора/теплового пункта в здании	имеется/отсутствует, кол-во 1 шт.
10.	Система отопления здания	открытая
11.	Схема отопления здания	однотрубная
12.	Система ГВС в здании	открытая
13.	Материал трубопроводов системы отопления в здании	сталь
14.	Система газоснабжения	имеется/отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	с 12.09.2022 по 15.05.2023
	2023-2024	с 02.10.2023 по 15.05.2024
	2024-2025	С 26.09.2024 по май 2025
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °C	
	2022-2023	1,7
	2023-2024	0,1
	2024-2025	2,2
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал (при наличии приборов учета)	
	2022-2023	76,519

	2023-2024	76,032
	2024-2025	68,732
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
7.	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления Учредителю	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

п/п	Наименование мероприятий, работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Промывка системы теплоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.1 п. 11 Правил)	до 31.07.2025	АО «АЭН»	
2.	Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в т.ч. тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутри домовых сетей и теплопотребляющих установок. Составление акта об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (пп.11.5.2 п. 11 Правил)	до 31.07.2025	АО «АЭН»	
3.	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных ТСО. Составление соответствующего акта (пп.11.5.3 п. 11 Правил)	До 31.07.2025	АО «АЭН»	
4.	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственным лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объекта (пп.11.5.4 п. 11 Правил)	До 08.08.2025	АО «АЭН»	

5.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.5 п. 11 Правил)	До 31.07.2025	АО «АЭН»	
6.	Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок (пп.11.5.6 п. 1 Правил № 2234)	До 28.05.2025	АО «АЭН»	
7.	Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (шт. 11.5.7 п. 11 Правил)	До 28.05.2025	АО «АЭН»	
8.	Подготовка паспортов тепловых пунктов, а также проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по тепло потребляющим установкам, установленным в здании (пп. 11.5.8 п. 11 Правил)		АО «АЭН»	Паспорт теплового пункта
9.	Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание пп.11.5.9 п. 11 Правил)	Январь, 2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Договор на техническое обслуживание от 21.01.2025 №1 (ООО «СанТехРешение») Договор на предоставление эксплуатационных услуг от 24.01.2024 № 2/25 (АО «АЭН»)

10.	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.10 п. 11 Правил)	31.07.2025	АО «АЭН»	
11.	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Составление соответствующего акта (шт. 1 1.5.11 п.11 Правил)	31.07.2025	АО «АЭН»	
12.	Подготовка копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (пп.11.5.12 п. 11 Правил 2234)	Январь, 2025	Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Договор теплоснабжения № Т-072/25 от 29.01.2025

13.	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с ТСО порядка погашения всей существующей задолженности (пп.11.5.13 п. 11 Правил)	Акт сверки взаиморасчетов проводятся ежеквартально	Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	30.06.2025
14.	Выполнение периодической проверки узлов учета. Составление соответствующего акта (пп.11.5.14 п. 11 Правил)	до 25.08.2025	АО «АЭН»	
15.	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта (пп. 1 1.5.15 п.11 Правил)	до 25.08.2025	АО «АЭН»	
16.	Заполнение оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	

17	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра (пп.11.5.19 п. 11 Правил)	до 15.08.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»; СМУП «ТСП»	
18.	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	до 15.09.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	

ПЛАН мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов
 (в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

1. Общие положения

1.	Адрес объекта	Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.14а
2.	Организация, осуществляющая управление	МБОУ ДО «ДЮСШ»
3.	Год постройки и ввода в эксплуатацию	2003
4.	Площадь здания, кв.м.	Общая площадь – 164,5 Основная площадь – 163,1
5.	Теплоснабжающая организация	СМУП «ТСП»
6.	Материал стен здания	легкобетонные панели
7.	Наличие подвала	имеется/отсутствует
8.	Наличие приборов учета в здании	имеется/отсутствует
9.	Наличие элеватора/теплового пункта в здании	имеется/отсутствует, кол-во 1 шт.
10.	Система отопления здания	открытая
11.	Схема отопления здания	однотрубная
12.	Система ГВС в здании	открытая
13.	Материал трубопроводов системы отопления в здании	сталь
14.	Система газоснабжения	имеется/отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	с 12.09.2022 по 15.05.2023
	2023-2024	с 02.10.2023 по 15.05.2024
	2024-2025	С 26.09.2024 по май 2025
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °C	
	2022-2023	1,7
	2023-2024	0,1
	2024-2025	2,2
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал (при наличии приборов учета)	
	2022-2023	33,51

	2023-2024	113,46
	2024-2025	51,08
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
7.	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления Учредителю	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

п/п	Наименование мероприятий, работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Промывка системы теплоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.1 п. 11 Правил)	до 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
2.	Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в т.ч. тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутри домовых сетей и теплопотребляющих установок. Составление акта об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (пп.11.5.2 п. 11 Правил)	до 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
3.	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных ТСО. Составление соответствующего акта (пп.11.5.3 п. 11 Правил)	До 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
4.	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственным лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объекта (пп.11.5.4 п. 11 Правил)	До 08.08.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	

5.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.5 п. 11 Правил)	До 31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
6.	Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок (пп.11.5.6 п. 1 Правил № 2234)	До 28.05.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
7.	Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (шт. 11.5.7 п. 11 Правил)	До 28.05.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
8.	Подготовка паспортов тепловых пунктов, а также проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по тепло потребляющим установкам, установленным в здании (пп. 11.5.8 п. 11 Правил)		Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Паспорт теплового пункта
9.	Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание пп.11.5.9 п. 11 Правил)	Январь, 2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Договор на техническое обслуживание №1 от 21.01.2025

10.	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта (пп.11.5.10 п. 11 Правил)	31.07.2025	Директор ООО «Арктида»	
11.	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Составление соответствующего акта (шт. 1 1.5.11 п.11 Правил)	31.07.2025	Генеральный директор ООО «СанТехРешение»	
12.	Подготовка копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (пп.11.5.12 п. 11 Правил 2234)	Январь, 2025	Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	Договор теплоснабжения № Т-072/25 от 29.01.2025

13.	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с ТСО порядка погашения всей существующей задолженности (пп.11.5.13 п. 11 Правил)	Акт сверки взаиморасчетов проводятся ежеквартально	Заместитель директор по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	30.06.2025
14.	Выполнение периодической проверки узлов учета. Составление соответствующего акта (пп.11.5.14 п. 11 Правил)	до 25.08.2025	Директор ООО «Арктида»	
15.	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта (пп. 11.5.15 п.11 Правил)	до 25.08.2025	Директор ООО «Арктида»	
16.	Заполнение оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	

17	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра (пп.11.5.19 п. 11 Правил)	до 15.08.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»; СМУП «ТСП»	
18.	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	до 15.09.2025	Заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ДЮСШ»	